

Modtagekontrol / Montagekontrol

Når gulvet modtages på byggepladsen skal der foretages en kontrol for evt. synlige transportskader. Der skal derudover foretages fugtighedskontrol for at sikre, at fugtigheden i gulvet svarer til det tilladte på 8-10% (+/-2), yderligere skal der kontrolleres at dækbredden passer (+/-1mm).

Skulle der mod forventning være gulvbrædder, som ikke svarer overens med sorteringskriterierne, skal dette straks meddeles sælger. Såfremt reklamationen er berettiget vil de gulvbrædder med fejl blive ombyttet uden beregning. Reklamation over fejl skal ske inden gulvet lægges. Såfremt der fremsættes reklamation efter lægning af gulvet, vil dette blive afvist.

Med venlig hilsen

Torp gulve